

PRZEDMIAR DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT

Nowe pomieszczenia powstałe na zabudowanych tarasach należy dodatkowo wyposażać w klimatyzatory ściennie typu SPLIT wg. poniższego wykazu.

Taras południowy (duży)

pom. nr 1 Gabinet pielęgniarek	(7,70 m ²)szt. 0
pom. nr 2 Sala wykładowa	(33,45 m ²)szt. 2
pom. nr 3 Kapilaroskopia	(8,03 m ²)szt. 1
pom. nr 4 USG	(6,50 m ²)szt. 1
pom. nr 5 W.C.	(1,69 m ²)szt. 0
pom. nr 6 Korytarz	(7,76 m ²)szt. 0

Taras północny (mały)

pom. nr 11 Pom. socjalne	(19,87 m ²)szt. 1
--------------------------	--------------------------	-------------

.....
Łącznie: szt. 5

Koszt dostawy i montażu 5 kpl. Klimatyzatorów typu split LAS-09 HW lub równoważnych:

.....zł netto. brutto.

Dane techniczne klimatyzatora ściennego typu SPLIT LAS-09 HW

Wydajność [Kw]chłodzenie 2,50
grzanie 2,75
Pobór mocy [W]chłodzenie 980
grzanie 960
Pobór prądu [A]chłodzenie 4,9
grzanie 4,8
Poziom hałasu [dB (A)]jedn. wew. 39
jedn. zew. 50
Waga netto [kg]jedn. wew. 10
jedn. zew. 30
Wydajność [m ³ / h]400
Zdolność osuszania [L/h]1,2
Zasilanie [V]230V/ 50 Hz
Wymiary [mm]jedn. wew. 800 x 290 x 183
jedn. zew. 830 x 500 x 310