

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA PCV
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. K. Ujejskiego 75
INWESTOR : SPZOZ Szpitala Wojewódzki w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : A. Cieśla

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2008r

AUTOR KALKULACJI:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
Lipiec 2008r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0929-11 kalk. własna	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - usunąć z nakładów szpachlowanie ościeży zewnętrznych (szpachlówka do tynków zewnętrznych) R x 0,75 88,00	m ² m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
2	kalk. własna	Dopłata za montaż nawiwewników ręcznych 22	szt szt	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi białymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 20,0	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 20,0	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie 22,0	m ² m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
6	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko 11,0	m ² m ²	11.000	
				RAZEM	11.000