



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521**

**ISO 27001: 2005**

**ISO 9001: 2008**

**ISO 14001: 2004**

**PN-N18001:2004**



**SZPITAL  
AKREDYTOWANY**



**Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752**

NZZ/11/D/16

Bydgoszcz, dnia 19.02.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela przy ul. Kornela Ujejskiego 75 w Bydgoszczy, nr sprawy NZZ/11/D/16.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia:

#### **Zapytanie 1**

Czy punkty poboru gazów medycznych mają znajdować się w panelach nadłóżkowych czy w ścianie?

#### **Odpowiedź**

Punkty poboru gazów medycznych mają znajdować się w panelach nadłóżkowych.

#### **Zapytanie 2**

Czy panele nadłóżkowe są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, czy mają być to dwa panele 2-stanowiskowe czy cztery panele 1-stanowiskowe?

#### **Odpowiedź**

Tak, jako element trwale związany ze ścianą stanowiący integralną infrastrukturę techniczną instalacji. Z opublikowanego rysunku (patrz A-2a) wynika, że 4 panele 1-stanowiskowe.

#### **Zapytanie 3**

Na str. 7 *Opisu Uzupełniającego* zapisano: "3. Branża gazy medyczne - przebudowa instalacji gazów medycznych + dostarczenie i montaż osprzętu, oraz tablicy gazów." Czy pod pojęciem osprzętu oraz tablicy gazów Zamawiający rozumie skrzynkę zaworowo-sygnalizacyjną oraz skrzynkę sygnalizacyjną?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający pod pojęciem montaż osprzętu rozumie zamontowanie wszystkich elementów niezbędnych do funkcjonowania instalacji gazów medycznych po jej przebudowie w tym dostawę, montaż i uruchomienie skrzynki zaworowo-sygnalizacyjnej oraz skrzynki sygnalizacyjnej, podłączenie paneli nadłóżkowych do instalacji GM. Punkty poboru GM jak w opisie - zgodne mechanicznie z systemem AGA.

#### **Zapytanie 4**

Czy oferta obejmuje wyposażenie sali nadzoru poznieczuleniowego w zabudowę meblową, krzesło oraz łóżka szpitalne według rysunku A-2a (rzut – elementy do wykonania)? Jeżeli tak, to prosimy o podanie danych technicznych.

#### **Odpowiedź**

Nie obejmuje.

#### **Zapytanie 5**

Czy oferta obejmuje wyposażenie brudownika w wózek oddziałowy według rysunku A-2a (rzut – elementy do wykonania)? Jeżeli tak, to prosimy o podanie danych technicznych.

#### **Odpowiedź**

Nie obejmuje.

#### **Zapytanie 6**

Czy w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż wyposażenia:

- a) w pomieszczeniu nr 01 Sala nadzoru poznieczuleniowego:
  - dostawa i montaż pojemnika łokciowego na płyn dezynfekcyjny,
  - dostawa i montaż pojemnik łokciowego na mydło,
  - dostawa i montaż pojemnika na składankę,
- b) w pomieszczeniu nr 02 Korytarz:
  - dostawa i montaż pojemnika łokciowego na płyn dezynfekcyjny,
  - dostawa i montaż pojemnik łokciowego na mydło,
  - dostawa i montaż pojemnika na składankę,



c) w pomieszczeniu brudownika nr 03:

- dostawa i montaż zlewu ze stali kwasoodpornej szer. 60 cm wraz z baterią oraz osprzętem do istniejącego przyłącza wg projektu,
- dostawa i montaż pojemnika łokciowego na płyn dezynfekcyjny,
- dostawa i montaż pojemnik łokciowego na mydło,
- dostawa i montaż pojemnika na składankę,
- dostawa oraz montaż miski ustępowej wraz z oprzyrządowaniem.

Jeżeli tak, to prosimy o podanie danych technicznych. Brak tych elementów w przedmiarze.

Odpowiedź

Tak, należy dostarczyć wszystkie elementy opisane w opisie uzupełniającym i rysunkach, na trwale związane z infrastrukturą techniczną lub montowane trwale do ściany. Poniżej minimalne wymagane parametry techniczne:

<b>Dozownik do mydła i płynów dezynfekcyjnych, łokciowe</b>	
pojemność zbiornika 500 ml wyjmowany zbiornik wielokrotnego napełniania, mydła i płyny uzupełniane z karnistra możliwość pełnej sterylizacji nadaje się do wszystkich rodzajów mydła i płynów dezynfekcyjnych wizjer do kontroli poziomu mydła lub płynu dezynfekcyjnego uruchamiany przyciskiem łokciowym obudowa z tworzywa ABS, biała, montaż naścienny, przykręcany, opakowanie zawiera zestaw wkrętów do montażu	
<b>Pojemnik na ręczniki pojedyncze</b>	
Pojemność do 500 szt. Ręczników / listków, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, obudowa stalowa, kolor biały, ścienny, opakowanie zawiera zestaw wkrętów do montażu	
<b>Zlew ze stali</b>	
Typowy zlew gospodarczy wykonany ze stali kwasoodpornej szer. 60 cm wraz z baterią	
<b>Miska ustępowa</b>	
Typowa do montażu na ścianie wyposażona standardowo w klapę.	

Zapytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż 3 szt. umywalek ceramicznych (w pomieszczeniu brudownika, sali nadzoru pozbawienia wolności oraz w korytarzu). W przedmiarze ujęto tylko 2 szt.

Odpowiedź

Tak – 3 sztuki.

Zapytanie 8

Czy w zakresie oferty wchodzi dostawa i montaż szafki umywalkowej w ilości 1 szt. (tylko w pomieszczeniu sali nadzoru pozbawienia wolności)?

Odpowiedź

Nie. Przewidziana jest umywalka na półpostumencie umożliwiającej mycie podłogi, bez szafki.

Zapytanie 9

Czy w zakresie wykonawcy jest też połączenie systemu IT magistralą z innymi urządzeniami sieci IT na obiekcie?

Odpowiedź

Zakres IT zgodnie z opisem i pkt. 6.3.2 projektu elektrycznego system IT ma być wyposażony w moduł komunikacyjny, który należy podłączyć do sieci szpitalnej i skonfigurować adresowanie w uzgodnieniu z personelem informatycznym szpitala.

**Zamawiający**