

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POSADZEK POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH
INWESTOR : Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Bizuela w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : 85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75
KODY CPV : kod CPV 45431000-7 - kładzenie wykładzin elastycznych.

AUTOR KALKULACJI : A. Cieśla
AUTOR PRZEDMIARU : A. Cieśla

DATA OPRACOWANIA : 19 sierpnia 2016r.

AUTOR :

Data opracowania
19 sierpnia 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze.					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.	m ²		
d.1	0818-05	magazyn mbo=160,00m ² , pokoje bhp=120m ² , inne=(73,30+35,10+113,00+38,00+43,00+38,00+46,50+20,00+31,50+31,50) m ² =380,40m ² Razem=(160,00+120,00+380,40)m ² =660,40m ² 660,40	m ²	660.400	
				RAZEM	660.400
Roboty posadzkarskie.					
2		POMIESZCZENIA BIUROWE.	m ²		
d.2	kalk. własna	Posadzka z wykładziny homogenicznej pcv. Wykładzina biurowa, klasa użytkowa wykładziny 32. Wywiniecie cokolika wysokości 12cm na ścianę. Wszystkie nakłady. pokoje bhp p=132,00m ² dział zarządzania zasobami ludzkimi p=73,30m ² , klinika gastroenterologii p=35,10m ² , pokój asystentów + rejestracja p=43,00m ² , pomieszczenia biurowe at p=46,50m ² , zespół KZSZ p=31,50m ² razem p=(132,00+73,30+35,10+43,00+46,50+31,50)m ² =361,10m ² 361,10	m ²	361.100	
				RAZEM	361.100
3		POMIESZCZENIA BIUROWE REJESTRACJA OKMR.	m ²		
d.2	kalk. własna	Posadzka z wykładziny homogenicznej pcv. Wykładzina biurowa, klasa użytkowa wykładziny 33. Wykładzina do pomieszczeń z krzesłami na wózkach. Wywiniecie cokolika wysokości 12cm na ścianę. Wszystkie nakłady. dział zarządzania zasobami ludzkimi p=73,30m ² , rejestracja okmr p=23,00m ² 23,00	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
4		KOMUNIKACJA OGÓLNA + NAPRAWA POSADZEK	m ²		
d.2	kalk. własna	Posadzka z wykładziny homogenicznej pcv. Wykładzina przemysłowa, klasa użytkowa wykładziny 43. Wywiniecie cokolika wysokości 12cm na ścianę. Wszystkie nakłady. laboratorium korytarz p=70,00m ² , bank tkanek korytarz p=38,00m ² , naprawa posadzki p=20,00m ² , razem P=(70,00+38,00+20,00)m ² =128,00m ² 128,00	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
5		POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE	m ²		
d.2	kalk. własna	Posadzka z wykładziny homogenicznej pcv. Wykładzina przemysłowa, klasa użytkowa wykładziny 41. Wywiniecie cokolika wysokości 12cm na ścianę. Wszystkie nakłady. magazyn bielizny obiegowej p=176,00m ² 176,00	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
6		Zabezpieczenie posadzki pcv polimerem.	m ²		
d.2	kalk. własna	P=(660,40+28,00)m ² =688,40m ² 688,40	m ²	688.400	
				RAZEM	688.400
Wykładzina PCV na ścianach.					
7		Okładzina ochroniana ścianach z wykładziny homogenicznej pcv. Wszystkie nakłady.	m ²		
d.3	kalk. własna	52,00	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000