

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA SAP SEGMENTU 2C BUDYNKU KUCHNI
INWESTOR : Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : 85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75
KOD CPV : kod CPV 45312100-8 - Instalacje sygnalizacji pożaru (SAP).

AUTOR KALKULACJI : A. Cieśla
AUTOR PRZEDMIARU : A. Cieśla

DATA OPRACOWANIA : 25 czerwca 2016r.

AUTOR :

INWESTOR :

Data opracowania
25 czerwca 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana instalacji SAP					
1	KNR 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
d.1	1117-02	30,00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 4-03	Demontaż opraw sygnalizacji hotelowej i szpitalnej z podłoża betonowego	szt.		
d.1	1136-03	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton.	m		
d.1	0201-03	30,00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 5-08	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu.	m		
d.1	0211-01	Przewód YnTKSYekw 1x2x0,80	m	300.000	
	analogia	300,00		RAZEM	300.000
5	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym	szt.		
d.1	0301-03	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 5-08	Montaż czujki OP 720. Przyjęto do kalkulacji R=1,20rg/szt.	szt.		
d.1	0302-01	Zmodyfikować nakłady M.	szt.	17.000	
	analogia	17		RAZEM	17.000
7	KNR 5-08	Montaż gniazda DB 721. Przyjęto do kalkulacji R=1,20rg/szt.	szt.		
d.1	0302-01	Zmodyfikować nakłady M.	szt.	17.000	
	analogia	17		RAZEM	17.000
8	KNR 5-08	Montaż ROP FDEM 221 + obudowa. Przyjęto do kalkulacji R=4,20rg/szt.	szt.		
d.1	0302-01	Zmodyfikować nakłady M.	szt.	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000
9		Oprogramowanie i wizualizacja	kpl		
d.1	kalk. własna	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000