
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH, MONTAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH PCV 2010r
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75
INWESTOR : Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : A. Cieśla
DATA OPRACOWANIA : październik 2010r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

AUTOR KALKULACJI:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
październik 2010r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. 21x2,40x0,30=15,12m2 1x1,20x0,30=0,36m2 1x2,25x0,30=0,68m2 4x1,80x0,30=2,16m2 18.32	m ² m ²	 18.320	
				RAZEM	18.320
2	kalk. własna	Wywóz obróbek z terenu szpitala 0.38	mp mp	 0.380	
				RAZEM	0.380
3	kalk. własna	Wymiana okien drewnianych o powierzchni powyżej 4,0 m2 na okna pcv, z obróbką osadzenia, malowaniem ościeży wewnętrznych, wywozem okien z demontażu. Okna pcv o izolacyjności szyby 0,90 W/m2K; Izolacyjność całego okna Umax 1,80 W/m2K. 21x2,30x1,73=83,56m2 83.56	m ² m ²	 83.560	
				RAZEM	83.560
4	kalk. własna	Wymiana okien drewnianych do 4,0 m2 na okna pcv, z obróbką osadzenia, malowaniem ościeży wewnętrznych, wywozem okien z demontażu. Okna pcv o izolacyjności szyby 0,90 W/m2K. Izolacyjność całego okna Umax 1,80 W/m2K 1x2,10 x1,73=3,63m2 4x1,77x1,64=11,61m2 15.24	m ² m ²	 15.240	
				RAZEM	15.240
5	kalk. własna	Wymiana okien drewnianych do 2,5 m2 na okna pcv, z obróbką osadzenia, malowaniem ościeży wewnętrznych, wywozem okien z demontażu. Okna pcv o izolacyjności szyby 0,90 W/m2K. Izolacyjność całego okna Umax 1,80 W/m2K 1x1,03 x1,73=1,78m2 2x1,40x1,25=3,50m2 5.28	m ² m ²	 5.280	
				RAZEM	5.280
6	kalk. własna	Rolety wewnętrzne z płótna. Rolety montowane oddzielnie na każdym podziale okna. 78.87	m ² m ²	 78.870	
				RAZEM	78.870
7	kalk. własna	Dosawa i montaż moskitier 11.06	m ² m ²	 11.060	
				RAZEM	11.060
8	KNR 2-02 0506-02 kalk. własna	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy powlekanej, stalowej, białej. Obmiar jak poz. 1 19.88	m ² m ²	 19.880	
				RAZEM	19.880
9	KNR 4-01 1213-01 kalk. własna	Lakierowanie podokienników wewnętrznych 27.25	m ² m ²	 27.250	
				RAZEM	27.250
10	kalk. własna	Montaż drzwi skrzydłowych (2 kpl) , wewnętrznych pcv, białych. Zamykanych na zamek patentowy z mechanizmem dostosowanym do zamka elektrycznego (elektromagnes+zapadka) 10.30	m ² m ²	 10.300	
				RAZEM	10.300
11	kalk. własna	Montaż drzwi przesuwanych 2 - skrzydłowych, pcv 2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100