

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : OGRODZENIE TERENU WOKÓŁ OSADNIKA IMHOFFA  
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75  
INWESTOR : Szpital uniwersytecki nr 2 im. dr. j. Biziela  
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75  
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. Ciesla

DATA OPRACOWANIA : 10 czerwca 2011r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10 czerwca 2011r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Ogrodzenie betonowe.</b>					
1	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV)	dół		
d.1	0312-07	19	dół	19.000	
				RAZEM	19.000
2	KNR 2-02	Betonowanie dołów betonem B-15	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-01		m <sup>3</sup>	5.700	
	kalk. własna	5,70		RAZEM	5.700
3	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa. Norma słupków 0,40szt/m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0308-01		m <sup>2</sup>	54.000	
	kalk. własna	54,00		RAZEM	54.000
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ogrodzenia farbami silikonowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-11		m <sup>2</sup>	110.000	
	kalk. własna	110,00		RAZEM	110.000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
d.1	0311-02		m <sup>3</sup>	5.700	
	kalk. własna	5,70		RAZEM	5.700
<b>Usunięcie ziemi z placu.</b>					
6	KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I-II)	m <sup>3</sup>		
d.2	0311-01		m <sup>3</sup>	60.000	
	kalk. własna	60,00		RAZEM	60.000
<b>Roboty ziemne skarpy pod zbiornikiem przelewowym</b>					
7	KNR 2-21	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m <sup>3</sup>		
d.3	0217-02		m <sup>3</sup>	25.500	
	kalk. własna	25,50		RAZEM	25.500
8	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2	m <sup>3</sup>		
d.3	0218-05		m <sup>3</sup>	25.500	
	kalk. własna	25,50		RAZEM	25.500
9	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat.I-II z nawożeniem. Bez wyrównania i przekopania terenu.	m <sup>2</sup>		
d.3	0402-04	Wsp. do R x0,20.	m <sup>2</sup>	170.000	
	kalk. własna	170,00		RAZEM	170.000
10	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na skarpach	m <sup>2</sup>		
d.3	0702-02		m <sup>2</sup>	170.000	
	kalk. własna	170,00		RAZEM	170.000