

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KASY, POMIESZCZENIA 7B
ADRES INWESTYCJI : Budynek przychodni - niski parter.
INWESTOR : Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75.
BRANŻA : Roboty budowlane, instalacje wod-kan. Kody CPV: Roboty tynkarskie CPV 43422100-8; układanie glazury CPV 45431200-9; roboty malarskie CPV 45442100-8; instalacje wod-kan CPV 48451200-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. Cieśla.
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla.

DATA OPRACOWANIA : 26 październik 2011r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26 październik 2011r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty wyburzeniowe, montaż okna pcv.					
1	KNR 4-01	Rozebranie istniejącej okładziny ściany zewnętrznej	m ²		
d.1	0811-07		m ²	2.000	
	analogia	2,00		RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm Otwór pod komin wywiewny. Wsp. do R x 4	szt.		
d.1	0208-03		szt.	1.000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm. Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej. Otwór w ścianie zewnętrznej pod okno pcv. Wsp. do R x 2,0	m ³		
d.1	0212-02		m ³	0.600	
	kalk. własna	0,60		RAZEM	0.600
4	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.1	1023-09		m ²	1.620	
		1,62		RAZEM	1.620
5		Dopłata za nawiewnik higrosterowany.	szt		
d.1	kalk. własna		szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Uzupełnienie ościeży płytkami klinkierowymi z rozbiórki. Usunąć z nakładów płytki.	m		
d.1	0812-05		m	2.000	
	analogia	2,00		RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Tynk górnego ościeża.	m ²		
d.1	0728-01		m ²	0.300	
		0,30		RAZEM	0.300
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity	m ²		
d.1	1204-01		m ²	0.300	
		0,30		RAZEM	0.300
9	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	0923-04		m ²	0.300	
		0,30		RAZEM	0.300
10	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01		m ²	0.500	
		0,50		RAZEM	0.500
11	KNR 2-02	Kraty do 2 m2	m ²		
d.1	1210-02		m ²	2.500	
		2,50		RAZEM	2.500
Roboty przygotowawcze wewnętrzne					
12	KNR 4-01	Usunięcie glazury - kasa	m ²		
d.2	0701-03		m ²	2.000	
	analogia	2,00		RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.2	0811-07		m ²	20.100	
		20,10		RAZEM	20.100
14	KNR 4-01	Rozebranie cokołka z płytek na zapr.cem. Wsp. do R x 2,00	m ²		
d.2	0811-07		m ²	2.300	
	analogia	2,30		RAZEM	2.300
15	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05		m ²	20.100	
		20,10		RAZEM	20.100
16	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.2	0348-05		m ²	1.500	
		1,50		RAZEM	1.500
Roboty murarskie i tynkarskie, wymiana obramienia otworów rewizyjnych kanału co.					
17	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3	0303-02		m ²	1.200	
		1,20		RAZEM	1.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.30710-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 1,20	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
19	KNR 4-03 d.31001-07 kalk. własna	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie. Bruzda w stro- pie kasy dla schowania instalacji sygnalizacji pożaru Wsp. do R x 6,00. 3,20	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
20	KNR 4-01 d.30706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.30707-04	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono- wym w zatokach (fasetach) 6,00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 4-01 d.30708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 20,00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
23	KNR 4-01 d.30726-04 analogia	Wymiana zniszczonego tynku w pomieszczeniu 7b. 1,20	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
24	KNR 4-01 d.30354-09 analogia	Wykucie obramienia otworów rewizyjnych. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-02 d.31217-05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm 4,80	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
26	KNR 4-01 d.30203-13 analogia	Wykonanie nowych nakryw. Wsp. do R x 1,50. 1,20	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
27	KNR 4-01 d.30202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa- nych o śr. do 6 mm 12,00	kg kg	 12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 4-01 d.30705-07 analogia	Naprawa tynku ścian w miejscu zerwanego cokolika. Wsp. do R x 0,50. 22,10	m m	 22.100	
				RAZEM	22.100
29	KNR 2-02 d.30829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 2,00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
Instalacja wod-kan					
30	KNR 4-02 d.40109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 4-02 d.40121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 4-02 d.40212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową 2	msc. msc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-02 d.40219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-02 d.41021-07 analogia	Szafka pod umywalkę 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
Gładzie gipsowe, malowanie					
35	KNR 4-01 d.51202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		178,70	m ²	178.700	
				RAZEM	178.700
36	KNR 2-02 d.52009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 40,20	m ² m ²	40.200	
				RAZEM	40.200
37	KNR 2-02 d.52009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 40,20	m ² m ²	40.200	
				RAZEM	40.200
38	KNR 2-02 d.52009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 138,50	m ² m ²	138.500	
				RAZEM	138.500
39	KNR 2-02 d.51505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Sufity. 40,20	m ² m ²	40.200	
				RAZEM	40.200
40	KNR 2-02 d.51505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian 138,50	m ² m ²	138.500	
				RAZEM	138.500
41	KNR 2-02 d.51503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania. Ściany przedsiionka. 18,80	m ² m ²	18.800	
				RAZEM	18.800
42	KNR 4-01 d.51212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2,40	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
43	KNR 4-01 d.51209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 8,00	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
44	KNR 4-01 d.51212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 4,40	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
45	KNR 4-01 d.51212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 10,00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
Posadzki					
46	KNR 2-02 d.61115-04	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej gr.1-3mmpod wykładzin podłog.z tworzyw szt. 40,20	m ² m ²	40.200	
				RAZEM	40.200
47	KNR 2-02 d.61113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju) - Novita - wykładzina gr. 10mm. Kasa i pomieszczenie 7b. 35,00	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
48	d.6analogia	Cokolik z wykładziny novita 30,00	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
49	KNR-W 2-02 d.61123-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych tarkett granit. Przedsiionek. 6,00	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
50	d.6kalk. własna	Zabezpieczenie posadzki tarkett polimerem 6,00	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
Instalacje elektryczne					
51	KNR 4-03 d.70306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uzimającym 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
52	KNR 4-03 d.70307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 4-03 d.70606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	kalk. własna	Rolety pionowe z płótna	m ²		
d.7		5,30	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300